

Số: 1728 /TB-BQLDA&PTQĐ

Lấp Vò, ngày 16 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò.

Địa chỉ: Khu đô thị mới, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773.844799; 02773.605757

Mã số thuế: 1400460363.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu 01: Xây lắp công trình Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Long Hưng A; hạng mục: Xây dựng mới và hạng mục phụ.

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ).

- Số thông báo mời thầu: 20201033101-00

- Loại gói thầu:

Xây lắp Mua sắm hàng hóa Phi tư vấn Hỗn hợp

- Giá gói thầu: 3.187.635.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

- Nội dung chính của gói thầu:

a. Hội trường 200 chỗ:

+ Móng công trình sử dụng móng đơn BTCT đá 1x2 B15. Móng trên nền gác cùi đá tiết diện 100x100, L=1.2m, đóng 12 Cây/m2.

+ Toàn bộ kết cấu kiềng, giằng, cột hàng rào bằng BTCT đá 1x2 B15.

+ Tường bó nền xây bằng gạch không nung, dày 200(chưa trát) vữa xây XM B5, trát 2 mặt vữa xi măng B5, dày 15 (trong ngoài)

+ Tường bao, tường ngăn phòng làm việc, khu vệ sinh xây bằng gạch ống không nung, dày 80 (chưa trát), vữa xây XM B5, trát 2 mặt vữa xi măng B5 dày 15mm.

+ Toàn bộ công trình bả Mastic, sơn nước 1 lớp lót, 2 lớp màu.

+ Mái lợp tôn sóng vuông mạ màu dày 4,5 dem, xà gồ thép mạ kẽm C45x100x2mm.

+ Trần nhựa mặt rộng 300, khung trần thép tráng kẽm (Lắp dựng theo chỉ định của nhà sản xuất).



+ Cửa khung nhôm hệ 1000 và 700 kính trắng dày 5.0 ly.
+ Nền lát gạch Ceramic 400x400, vữa lót XM B5 dày 20 . Lớp bê tông đá 4x6 B12.5, dày 100

+ Tường khu vệ sinh ốp gạch Ceramic 250x400
+ Vữa xây, tô, láng, lót sử dụng vữa XM B5 , vữa láng, ốp sử dụng vữa xi măng B7.5.

b. *Cổng, hàng rào:*

+ Móng công trình sử dụng móng đơn BTCT đá 1x2 B15. Móng trên nền gia cố cù đá tiết diện 100x100, L=1.2m, đóng 12 Cây/m².

+ Toàn bộ kết cấu cột, đầm, bảng tên bằng BTCT đá 1x2 B15.

+ Cổng chính, cổng phụ khung thép hình sơn dầu 03 nước màu.

+ Hàng rào trồng cây chuỗi Ngọc, kết hợp lưới B40 khổ 1.5m, trụ hàng rào BTCT đá 1x2 B15.

c. *Hệ thống thoát nước ngoài nhà:*

+ Hệ thống thoát nước cho công trình đấu nối vào hệ thống thoát nước hố ga của đường vào trường THCS Long Hưng A.

+ Xây hệ thống hố ga rãnh thoát nước xung quanh công trình, ống thoát nước mái tập trung vào các hố ga rồi thoát ra rãnh thu nước trước khi đấu nối vào hố ga hiện trạng, độ dốc dọc thiết kế $i=0.5\%$.

+ Hố ga thoát nước xây bằng gạch không nung 50x100x200, D200 vữa xây B5 trát vữa mặt trong và ngoài B5 D15, Cao 1.0m đáy hố ga lớp BT đá 1x2 B10, D80. nắp hố ga đan BTCT đá 1x2M15 D80.

+ Rãnh thoát nước xây bằng gạch không nung 50x100x200, D100 vữa xây B5 trát vữa mặt trong và ngoài B5 D15, Cao từ 0.55-0.45 m đáy rãnh thoát nước lớp BT đá 1x2 B10, D80. nắp rãnh thoát nước đan BTCT đá 1x2 B15 D60.

+ Riêng nước thoát từ các hầm cầu nhà vệ sinh phải được thoát xuống hầm tự hoại để xử lý và tập trung tại hố ga thu của hầm tự hoại. Nước thoát phải được xử lý an toàn trước khi thoát ra ngoài.

d. *Sân đan, vỉa hè, bồn hoa:*

+ Tổng diện tích sân đan đường , bồn hoa, vỉa hè : 1879.8m²

+ Sân đan: Được đổ bằng BTCT B15, dày 6 cm. Nền được san phẳng và tạo độ dốc trước khi đổ đan. Dưới tấm đan có trải nilong chống mất nước xi măng, đặt thép và đổ toàn khối cát ron.

+ Bồn hoa: Xây bó bồn hoa gạch không nung 50x100x200, bê tông lót móng đá 1x2 B15. Dưới nền BT có trải nilong chống mất nước xi măng.

+ Vỉa hè:

. Bó vỉa bê tông đá 1x2 B15, dưới bó vỉa trải nilong chống mất nước xi măng.

. Nền bó vỉa bê tông đá 1x2 B10, dưới nền trải nilong chống mất nước xi măng.

. Lót gạch vỉa hè 400x400x3.2cm lớp vữa xi măng lót B5, trung bình dày 2cm.

e. San lấp:

- + Cao trình san lấp mặt bằng là +2.84 m.
- + Diện tích san lấp mặt bằng: 3684m² (tính luôn bờ vỉa).
- + Vật liệu sử dụng để san lấp mặt bằng là cát đen.
- + Tường chắn xây bằng gạch không nung 50x100x200mm, dày 200 vữa xi măng B5 dày 15, trát 2 mặt.

+ Bê tông lót móng tường chắn cát đá 1x2 B10, dày 80 (đoạn F-A).
+ Móng tường chắn cát BTCT đá 1x2 B15 (đoạn C-E), phía trên tường giằng BTCT đá 1x2 B15.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: **Tối đa 210 ngày.**

2. Tên dự án: Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Long Hưng A; hạng mục: Xây dựng mới và hạng mục phụ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu và Ngân sách huyện đối ứng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (qua mạng).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 15 giờ 00, ngày 16 tháng 10 năm 2020 đến trước 15 giờ 00, ngày 26 tháng 10 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn>

8. Bảo đảm dự thầu: **45.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng*).

- Hình thức bảo đảm: Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và phải được gửi kèm với E-HSĐT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn>

9. Thời điểm đóng/mở thầu: 15 giờ 00, ngày 26 tháng 10 năm 2020.

- Địa điểm mở thầu: Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn>

Rất mong được sự hỗ trợ của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- UBND Huyện;
- Trang web đấu thầu Đồng Tháp;
- Công thông tin điện tử huyện Lấp Vò;
- Lưu: VT, Thái.


GIÁM ĐỐC




Nguyễn Thành Nghị