

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày tháng 5 năm 2020

Về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư
xây dựng Xử lý khẩn cấp kè
chống sạt lở sông Cái Vừng, xã
Long Thuận và xã Phú Thuận A

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Huyện Hồng Ngự là Huyện đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp, có sông Tiền và sông Cái Vừng chảy qua với tổng chiều dài 40 km, hàng năm tình trạng sạt lở bờ sông Tiền và sông Cái Vừng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân và các công trình hạ tầng quan trọng khác.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng, năm 2018 và 2019 UBND tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ kinh phí 19,50 tỷ đồng từ nguồn Vốn Ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện để đầu tư xây dựng Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Cái Vừng 02 đoạn với chiều dài 448m trên địa bàn 02 xã Long Thuận và Phú Thuận A. Hiện tại bờ sông Cái Vừng tại 02 đoạn xử lý khẩn cấp đã ổn định, không còn sạt lở.

Hiện nay tình hình sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt từ điểm kè đã xây dựng kéo dài về phía hạ lưu đến cầu Cái Vừng, với chiều dài 1.590m (Đoạn 1: xã Long Thuận dài 390m, Đoạn 2: xã Phú Thuận A dài 1.200m) ảnh hưởng lớn đến đường huyết mạch liên xã, các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà cửa, tài sản của 552 hộ dân đang sinh sống dọc theo tuyến sông Cái Vừng.

Để hạn chế sạt lở, thời gian qua huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã tăng cường gia cố hạn chế sạt lở. Tuy nhiên chỉ mang tính tạm thời, đối phó ngăn dòng chảy trong mùa lũ, tốn kém nhiều kinh phí nhưng hiệu quả mang lại không cao. Qua đó, để chủ động đánh giá nguy cơ sạt lở UBND Huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các ngành chuyên môn huyện và mời đơn vị tư vấn khảo sát hiện trạng lòng sông Cái Vừng (đoạn từ kè đã thi công hoàn thành đến cầu Cái Vừng), cụ thể như sau:

- **Đoạn 1:** xã Long Thuận (đoạn từ kè đã thi công hoàn thành đến ranh xã Phú Thuận A) dài 390m, mái dốc lòng sông tương đối đứng ≤ 1.0 , cao độ đáy sông -11m đến -13m (so với cao trình mực nước khảo sát $\pm 0,000m$).

- **Đoạn 2:** xã Phú Thuận A (đoạn từ ranh xã Long Thuận đến cầu Cái Vừng) dài 1.200m, mái dốc lòng sông tương đối đứng ≤ 1.0 , cao độ đáy sông -12,5m đến -13,5m (so với cao trình mực nước khảo sát $\pm 0,000m$).

Qua đánh giá của đơn vị tư vấn, hiện nay tại vị trí khảo sát trên xuất hiện hố xói, có nguy cơ cao gây ra sạt lở bất cứ lúc nào, cần có giải pháp xử lý kịp thời.

Để xử lý triệt để tình trạng sạt lở bờ sông Cái Vừng, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả của dự án đầu tư, nhằm bảo vệ tuyến đường huyết mạch liên xã Long Phú Thuận, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân, các công trình hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND huyện Hồng Ngự kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đề xuất UBND Tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở sông Cái Vừng 02 đoạn trên, với tổng kinh phí khái toán **110 tỷ đồng** (Một trăm mười tỷ đồng), trong đó:

1. Đoạn 1: xã Long Thuận (Đoạn từ kè thi công hoàn thành đến ranh xã Phú Thuận A) dài 390m, kinh phí khái toán **30 tỷ đồng**.

2. Đoạn 2: xã Phú Thuận A (đoạn từ ranh xã Long Thuận đến cầu Cái Vừng) dài 1.200m, kinh phí khái toán **80 tỷ đồng**.

3. Phương án thiết kế sơ bộ:

- Cao trình đỉnh kè: $\pm 5,50$ và cao trình chân kè: $\pm 0,50$.
- Tại cao trình cơ $\pm 0,00$ đến cao trình $\pm 5,50$ tại mái dốc $m=1,50$ m bằng đá gói vải lọc từng lớp dày 50cm.
- Phần mái dốc từ đỉnh kè ở cao trình $\pm 5,50$ đến cao trình $\pm 0,50$ trải thảm đá ($10 \times 2 \times 0,3$)m.
- Gia cố phía dưới thân kè bằng cừ tràm $L=4,50$ m, \varnothing gọn $\geq 4,2$ cm, mật độ 16 cây/m².
- Gia cố đóng 03 hàng cừ tràm $L=4,50$ m, \varnothing gọn $\geq 4,2$ cm, mật độ 03 cây/m/hàng phía trước rọ đá ($2 \times 1 \times 0,3$)m.
- Chiều dài thả bao cát lấp hố xói; tạo cơ rộng bề rộng $B=2,0$ m tại cao trình cơ $\pm 0,00$ m đến lòng sông thả bao tải cát lấp hố xói theo hệ số mái $m=2,5$ m.

Kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Các Phòng: NN-PTNT, TC-KH, KT-HT;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV (Hoài).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Khơi